

SKANSEVEJ 91

På ejendommen er to eksisterende faskiner blevet koblet sammen med et nedgravet PP-rør på tværs af græsplænen. Fra den vestlige faskine er der overløb til et beplantet regnbed.

“Det tilføjer æstetisk ikke meget nyt til haven, da vi havde bed og faskine i forvejen. Men det tilføjer en “sikkerhed” i meget regnfulde perioder og ved skybrud. Derudover giver det et godt signal udadtil at tage ansvar for sit eget regnvand, og at det på den måde bliver ledt tilbage til jorden og sparer kloakken for meget vand.”



Regnbed i baghave



Overløb fra faskine til regnbed i baghave



“Vi deltog, fordi det var en god måde at få etableret en regnvandsløsning på, der tager hensyn til miljøet og ikke mindst til de tilbagevendende problemer med oversvømmelser i kommunen.”

Bygherre:	Hillerød Forsyning
Partnere:	Hillerød Forsyning, Hillerød Kommune, Orbicon
Udført:	2013-2014
Afkoblet areal:	100 m ²
LAR-løsning:	Dybde: 0,2 m Areal: 14 m ²
Pris:	24.125 kr. inkl. moms
Entreprenør:	ML Kloak ApS